

Suraz dnia 16 stycznia 2021r.

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BK.271.7.2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: „**Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej w Zimnochach – Świechach na potrzeby kulturalne i edukacyjne lokalnej społeczności**”

Wyjaśnienie treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), w związku z wniesionymi pytaniami dotyczącymi SIWZ, Zamawiający udziela odpowiedzi oraz dokonuje zmiany SIWZ jn.:

Pytanie 1

Z czego ma być wykonana tablica i co ma być na niej napisane?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż tablica powinna być wykonana z materiału pcv twardego, białe tło, czcionka czarna, wymiary tablicy 60x40 cm z możliwością montażu do elewacji budynku. Napis na tablicy „**Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej w Zimnochach – Świechach na potrzeby kulturalne i edukacyjne lokalnej społeczności**”

Pytanie 2

Jaki rodzaj, typ i kolor paneli MDF?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy przyjąć panele MDF jako ściennie, biały kolor z imitacją naturalnej struktury drewna, min. parametry:

Grubość mm >6,0 do 9,0

Gęstość kg/m³ 770

Wytrzymałość na zginanie N/mm² 23

Wytrzymałość na rozrywanie N/mm² 0,65

Wymagania ogólne EN 622-1, Wymagania fiz.-mech. EN 622-5, Tab.3

Pytanie 3

Przedmiar pozycja 95, wentylacyjne kanały z pustaków betonowych - brak opisu w projekcie, brak wskazania na rysunku, w którym miejscu mają być postawione i ilu komorowe?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż na rysunkach projektu są zaznaczone miejsca z domurowaniem pustaków wentylacyjnych typowych z ilością komór, rodzaj jest dowolny – rysunek w załączeniu kominy zaznaczone chmurkami.

Pytanie 4

Cyklinowanie i lakierowanie sceny, w związku z wymianą posadzek na sali głównej, potrzeba jest demontażu sceny i ponowny montaż. Czy ma to być wykonane ze starych elementów? Nie ma tej czynności w projekcie i przedmiarze?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż należy wykonać rozebranie istniejącej sceny, odtworzenie takiej samej sceny należy wykonać z nowych materiałów drewnianych.

Pytanie 5

Dobudówka do świetlicy - jest demontaż desek i docieplenie styropianem dobudówki. Brak ścian murowanych 3/4 powierzchni dobudówki. prosimy o sprecyzowanie zakresu prac związanych z dobudówką?


Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż po demontażu desek należy uzupełnić mur poprzez domurowanie z pustaków gazobetonowych lub bloczków silikatowych (odtworzenie ścian) i zaizolować ściany zewnętrznie po całości zgodnie z projektem.

W związku z powyższym, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na **dzień 21.01.2021r.** Godziny pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust 4a pkt 1) ustawy Pzp, zmienia odpowiednio treść ogłoszenia o zamówieniu.

Zmiany i wyjaśnienia wiążą Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Marek Uszyński
SEKRETARZ GMINY